



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

**เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒)
จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางและวิธีการ
คำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย ๓ (ช่วงที่ ๒)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๗๙๙,๔๗๔.๒๒ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยายพร ซอย 3 (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร (ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานกรุยทาง - ถางป่า	ตร.ม.	1,375.00	1.67	2,296.25	1.3624	2.28	3,128.41
	1.2 งานปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,210.00	10.43	12,620.30	1.3624	14.21	17,193.90
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	231.00	251.92	58,193.52	1.3624	343.22	79,282.85
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.00	514.02	28,271.10	1.3624	700.30	38,516.55
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 ksc.	ตร.ม.	1,100.00	416.79	458,468.45	1.3624	567.83	624,617.42
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOIN)	ม.	12.00	166.25	1,995.01	1.3624	226.50	2,718.01
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOIN)	ม.	220.00	88.73	19,520.50	1.3624	120.89	26,594.73
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการแบบชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,458.00	1,458.00	1.3624	1,986.38	1,986.38
	4.2 ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00	3,990.00	3,990.00	1.3624	5,435.98	5,435.98
	รวมยอดค่างานก่อสร้างทางยกไป				586,813.14			799,474.22

(นายมานู สุขสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร

=	586,813.14	บาท
=	-	
=	-	
=	1.3624	
=	-	
=	-	
=		
=	-	
=		บาท
=	799,474.22	บาท

เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์

ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร มีพื้นที่ 1,100.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 726.79 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

ประมาณราคาโดย.....

(นายมานู สุกสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายสมพร บุญกลิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ตรวจสอบ.....

(นายณรรต พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ ฯ

(นางสาวบุญณา จงเจริญพานิช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เห็นชอบ..... 

(นางมานิสสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

3.กรรมการ ฯ

(นางสาววิภา กล้าหาญ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร