

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชดกลาง - ห้วยยาง ซอย 1 (ช่วงที่ 4)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $X F$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานกรุยทาง - ดางป่า	ตร.ม.	850.50	1.67	1,420.34	1.3624	2.28	1,935.06
	1.2 งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	837.00	10.33	8,646.21	1.3624	14.07	11,779.60
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	81.00	267.54	21,670.74	1.3624	364.50	29,524.22
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	514.00	20,817.00	1.3624	700.27	28,361.08
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 ksc.	ลบ.ม.	121.50	2,102.80	255,490.20	1.3624	2,864.85	348,079.85
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	169.40	2,032.80	1.3624	230.79	2,769.49
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	162.00	100.53	16,285.86	1.3624	136.96	22,187.86
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	135.00	66.86	9,026.10	1.3624	91.09	12,297.16
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	4.1 เหล็ก Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	810.00	29.50	23,895.00	1.3624	40.19	32,554.55
5	งานไม้แบบ 25 %	ลบ.ฟ.	15.19	425.25	6,459.55	1.3624	579.36	8,800.49
	5.1 ค่าแรง	ตร.ม.	60.75	133.00	8,079.75	1.3624	181.20	11,007.85
	5.2 ตะปู	กก.	15.19	36.45	553.68	1.3624	49.66	754.33
6	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
	6.1 (ค.13)	ชุด	1.00	1,970.00	1,970.00	1.3624	2,683.93	2,683.93
	6.2 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ต้น	1.00	2,010.00	2,010.00	1.3624	2,738.42	2,738.42
7	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	7.1 เส้นจราจรชนิด COLD PAINT & HOT PAINT (สีขาวและสีเหลือง)	ตร.ม.	30.38	290.00	8,810.20	1.3624	395.10	12,003.02
	รวมยอดงานก่อสร้างทางยกไป				387,167.42			527,476.89