

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำส้วมกีฬา บ้านขากเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ 002/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบ พร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	234,154.87	1.2726	297,985.49	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร เงื่อนไข			3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 300,985.49

(สามแสนบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินประมาณ ขอใช้เพียง

300,000.00

มีพื้นที่รวม 31.50 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 9,523.80 บาท

-ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน (หกสิบวัน)

ประมาณราคาโดย.....

(นายปิยชล ผืนจักษ์สาย) (นางสาวธมกร ประพันธ์)

ช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายสมพร บุญกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายสมพร บุญกลิ่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ ฯ

(นางสาวเพ็ญพรรณ อธิธิกุลสมาลัย)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ

3.....กรรมการ ฯ

(นายชวกร สอนสมฤทธิ์)

ช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสวามกีฬา บ้านชาเล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบเลขที่ 002/2558

คำนวณราคากลางโดย 1.นายปิยชล ฝั้นจักสาย ช่างโยธา 2.นางสาวธมกร ประพันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๖ ๘ ๗.๐. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด - ถมคืบ	11.47	ลบ.ม.		-	99.00	1,135.53	1,135.53	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,332.00	399.60	391.00	117.30	516.90	
3	งานคอนกรีต ค.2 240 ksc.	10.09	ลบ.ม.	1,530.00	15,437.70	391.00	3,945.19	19,382.89	
4	งานไม้แบบ	46.62	ตร.ม.		-	133.00	6,200.46	6,200.46	
	4.1 ไม้แบบ/ไม้คร่ำ	23.31	ลบ.ฟ.	425.00	9,906.75		-	9,906.75	
	4.2 ตะปู	11.66	กก.	36.45	425.01		-	425.01	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						-	-	
	(นางสาวธมกร ประพันธ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร								
	5.1 เหล็กเส้นกลม RB. Ø 6 มม.	269.30	กก.	25.63	6,902.16	2.80	754.04	7,656.20	
	5.2 เหล็กข้ออ้อย DB. Ø 12 มม.	397.65	กก.	24.46	9,726.52	2.80	1,113.42	10,839.94	
	5.3 ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	42.06	841.20		-	841.20	
6	งานเหล็กโครงหลังคา	611.00	กก.		-	8.50	5,193.50	5,193.50	
	นายปิยชล พันจึกสาย								
	6.1 เหล็ก C- 75x45x15x3.2 มม.	13.00	ท่อน	538.32	6,998.16		-	6,998.16	
	ช่างโยธา อบต. บางบุตร								
	6.2 เหล็ก C- 100x50x20x3.2 มม.	15.00	ท่อน	807.48	12,112.20		-	12,112.20	
รวมยอดยกไป								81,208.74	

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557

[illegible]

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสวามกีฬา บ้านชาเล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๘

คำนวณราคากลางโดย 1.นายปิยชล ผั่นจักสาย ช่างโยธา 2.นางสาวธมกร ประพันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกไป							203,218.87	
	13.2อ่างล้างหน้าเคลือบสีชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด ✓	457.00	2,742.00	-	-	2,742.00	
	13.3โถปัสสาวะชายเคลือบสีพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด ✓	677.00	4,062.00	-	-	4,062.00	
	13.4ราวแขวนผ้า (นางสาวธมกร ประพันธ์)	2.00	ชุด ✓	175.00	350.00	-	-	350.00	
	13.5ที่ใส่สบู่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร	2.00	ชุด ✓	172.00	344.00	-	-	344.00	
	13.6ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด ✓	175.00	700.00	-	-	700.00	
	13.7ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด ✓	320.00	640.00	-	-	640.00	
	13.8หัวฉีดสายชำระพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด ✓	230.00	920.00	-	-	920.00	
	13.9กระจกเงาขนาด 0.90x3.00 เมตร	2.00	ชุด ✓	930.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	13.10ถังน้ำหินขัด ขนาด 0.36x0.56 ม. หน้า 0.03 ม.	4.00	ลูก ✓	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
14	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	14.1ท่อ พีวีซี. Ø 1/2" ชั้น 8.5 นายปิยชล ผื่นจักสายนายช่างโยธา อบต. บางบุตร	8.00	ท่อน	42.00	336.00	-	-	336.00	
	14.2ท่อ พีวีซี. Ø 1" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	70.00	140.00	-	-	140.00	
	รวมยอดยกไป							216,712.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำส้วมกีฬา บ้านชาเล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

คำนวณราคากลางโดย 1.นายปิยชล ผื่นจักสาย ช่างโยธา 2.นางสาวธมกร ประพันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบเลขที่ 002/2558

เมื่อวันที่ 28.๓.๒๕๕7

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกไป							227,954.87	
	14.15ท่อตรง พีวีซี เกลียวในทองเหลือง Ø 1/2"	28.00	อัน	28.00	784.00		-	784.00	
	14.16ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า Ø 1/2"	6.00	อัน	186.00	1,116.00		-	1,116.00	
	14.17ก๊อกน้ำฝักบัว Ø 1/2"	2.00	อัน	250.00	500.00		-	500.00	
	14.18เทปพันเกลียว	3.00	ม้วน	12.00	36.00		-	36.00	
15	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม								
	15.1งานดินชุด	16.00	ลบ.ม.		-	99.00	1,584.00	1,584.00	
	15.2ปลอกบ่อซิเมนต์สำเร็จรูป คสล. Ø 1.00x0.30 ม.	14.00	ปลอก	130.00	1,820.00		-	1,820.00	
	15.3ฝาบ่อซิเมนต์สำเร็จรูป คสล. Ø 1.00x0.05 ม.	3.00	ฝา	120.00	360.00		-	360.00	
รวมยอดค่าก่อสร้าง								234,154.87	

(นางสาวธมกร ประพันธ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร

นายปิยชล ผื่นจักสาย
ช่างโยธา อบต. บางบุตร