



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำหนองบางบุตร หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำหนองบางบุตร หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำหนองบางบุตร หมู่ที่ ๒ ราคากลาง จำนวนเงิน ๘๐๐,๑๖๓.๖๘ บาท (แปดแสนหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำหนองบางบุตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร
(ตามแบบของทางราชการ)

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานกรุยทาง - ถางป่า	ตร.ม.	1,326.00	1.65	2,187.90	1.3607	2.25	2,977.08
	1.2 งานปรับเกลี่ยบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,170.00	10.33	12,086.10	1.3607	14.06	16,445.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	58.50	514.02	30,070.17	1.3607	699.43	40,916.48
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 ksc.	ตร.ม.	1,170.00	437.66	512,067.03	1.3607	595.53	696,769.61
	3.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	200.88	2,410.54	1.3607	273.34	3,280.03
	3.3 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	234.00	101.64	23,783.22	1.3607	138.30	32,361.83
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	4.1 ป้ายโครงการแบบชั่วคราว	ป้าย	1.00	1,458.00	1,458.00	1.3607	1,983.90	1,983.90
	4.2 ป้ายโครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00	3,990.00	3,990.00	1.3607	5,429.19	5,429.19
	รวมยอดค่างานก่อสร้างทางยกไป				588,052.97			800,163.68

(นายมานู สุขสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.บางบุตร

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ $= 1 + ((3) + ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) $= (4) \times (6)$
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) $= (5) \times (6)$
- (9) ค่าป้ายบอกชื่อสายทาง
- (10) รวมยอดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
- (11) ขอใช้งบประมาณเพียง

=	588,052.97	บาท
=	-	
=	-	
=	1.3607	
=	-	
=	-	
=	-	
=	-	
=	800,163.68	บาท
=	800,000.00	บาท

แปดแสนบาทถ้วน

ถนนคอนกรีตผิวกว้าง 5.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร มีพื้นที่ 1,170.00 ตร.ม.
 ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ 683.76 บาท/ตร.ม.
 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย.....

(นายมานู สุขสวัสดิ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.....ประธานกรรมการ

(นายณรรต พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ.....

(นายณรรต พรหมสาขา ณ สกลนคร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....กรรมการ

(นายวิรัตน์ เจริญลักษณ์)
 หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค

เห็นชอบ.....

(นางมานิสา เดิมสายทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

3.....กรรมการ

(นายศราวุธ ผึ้งแผ้ว)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ.....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร