

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเล็ก ซอย 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)
 หน่วยงานประมาณการ กองช่าง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานกรุยทาง - ถางป่า	ตร.ม.	890.40	1.72	1,531.49	1.3624	2.34	2,086.50
	1.2 งานปรับเกลี่ยดินทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	873.60	10.84	9,469.82	1.3624	14.77	12,901.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานดินถมพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	110.40	205.70	22,709.28	1.3624	280.25	30,939.12
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	537.41	22,571.22	1.3624	732.17	30,751.03
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 ksc.	ตร.ม.	840.00	432.72	363,486.44	1.3624	589.54	495,213.93
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	219.14	2,191.43	1.3624	298.56	2,985.61
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	165.00	129.70	21,400.74	1.3624	176.71	29,156.37
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	168.00	69.33	11,647.95	1.3624	94.46	15,869.17
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น 3							
	4.1 ท่อ คสล. 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	14.00	986.76	13,814.64	1.3624	1,344.36	18,821.07
5	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
	5.1 (U-1)	ชุด	1.00	2,030.00	2,030.00	1.3624	2,765.67	2,765.67
	5.2 (U-33)	ชุด	1.00	650.00	650.00	1.3624	885.56	885.56
	5.3 (ต-75)	ชุด	1.00	830.00	830.00	1.3624	1,130.79	1,130.79
	5.4 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.	ต้น	3.00	2,010.00	6,030.00	1.3624	2,738.42	8,215.27
	รวมยอดค่างานก่อสร้างทางยกไป				478,363.02			651,721.78

Signature

(นายทิพากร บุญประเสริฐ)
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.บางบุตร