

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

นราขการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหวาย - หัรร้อยไร่ (ช่วงที่ 4)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 183.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,098 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบของทางราชการ)
 หน่วยงานประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 6 ส.ค. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _M	ราคาต่อหน่วย X F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,464.00	1.70	2,488.80	1.3624	2,316.080	3,390.74
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	54.90	546.47	30,001.20	1.3624	744.510728	40,873.64
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	1,098.00	471.14	517,311.72	1.3624	641.88	704,785.49
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANION JOINT)	ม.	12.00	196.54	2,358.48	1.3624	267.77	3,213.19
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	219.60	118.77	26,081.89	1.3624	161.81	35,533.97
	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	183.00	56.71	10,377.93	1.3624	77.26	14,138.89
	รวมยอดค่าก่อสร้าง				588,620.02			801,935.92

(นายคราวุธ มีมงคล)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.บางบุตร